

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARARAS INFORMA QUE ESTÁ ABERTO PROCESSO DE AQUISIÇÃO E/OU CONTRATAÇÃO PARA OS OBJETOS DESCRITOS ABAIXO.

INFORMA AINDA QUE VOCÊ FORNECEDOR INTERESSADO PODE NOS ENVIAR ORÇAMENTO POR E-MAIL ATÉ ÀS 17 HORAS.

MAIORES INFORMAÇÕES ACESSAR: www.saema.com.br – Licitações – Dispensa por Limite

DISPENSA DE LICITAÇÃO: Aquisição dos seguintes materiais para reparo de calçadas danificadas pelas equipes operacionais da Autarquia para ligação de água e reparo de vazamentos:

Item	Qtde.	Unidade	Descrição do Material	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado
1	8	M³	Concreto Usinado, sendo aproximadamente: • 4 m³ na Avenida Loreto com cruzamento com a Avenida Horácio Krepisch • 2 m³ na Avenida Ferdinando Pietro Pavan, nº 718 • 2 m³ na Rua Ciro Lagazzi, nº 155	R\$520,00	R\$4.160,00
2	42	M²	Malha de ferro 3 x 16 com 30m de comprimento x 1,4m de largura	R\$15,2380	R\$640,00

De acordo com o art. 75, §3 da Lei 14.133/21.

Valor Total Estimado: R\$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)

Prazo de Execução: Imediato

Frete: CIF

Interessados enviar proposta para: compras4@saema.com.br

Informações Whatsapp: (19) 9.9956-0919

Início Recebimento das Propostas: 31/08/2026

Data Limite de recebimento de propostas: 02/09/2026 (até às 17 horas)

Não havendo propostas adicionais em condições de aceitabilidade melhor, a contratação se dará com base no menor valor aceitável das propostas colhidas e constantes do processo de dispensa.

DISPENSA DE LICITAÇÃO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação hidráulica para a instalação de 2 (duas) bombas centrífugas IMBIL BP 200530 HH VESP, na Estação Elevatória de Água Bruta – Mogi Guaçu, incluindo a execução dos serviços e demais procedimentos necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos, conforme especificações e condições descritas a seguir:

- A empresa interessada deverá realizar, previamente à apresentação da proposta, visita técnica ao local onde serão executados os serviços, a fim de conhecer as condições existentes, as características da instalação e todos os aspectos necessários à adequada execução do objeto. Após a realização da visita, não será admitida qualquer alegação de desconhecimento, insuficiência de informações ou inadequação das condições do local como justificativa para solicitação de acréscimos, alterações de preços, prorrogações ou quaisquer outros benefícios decorrentes de circunstâncias que poderiam ter sido verificadas durante a visita técnica.
- A empresa a ser contratada deverá fornecer 2 (duas) reduções excêntricas de DN500 x DN350mm e 2 (duas) reduções excêntricas DN500 x DN200 mm, sendo necessária a visita para conferir as normas de flanges e comprimento das reduções.
- A empresa a ser contratada deverá fornecer 8 (oito) caixas metálicas a serem instaladas nos pés das bombas para adequação da altura.
- Executar o serviço de retirada das 2 (duas) bombas existentes de suas respectivas bases, com desmontagem das 4 (quatro) reduções excêntricas que serão substituídas pelas novas.
- Executar serviço de corte e solda para adequação dos pés das bombas novas.
- Instalação de 2 (duas) bombas IMBIL BP 200530 HH VESP nas respectivas bases.
- Acoplar as bombas aos respectivos conjuntos volante de inercia x motor, efetuando alinhamento prévio entre bomba – volante de inercia - motor.
- Efetuar o alinhamento a laser dos 2 (dois) conjuntos bomba – volante de inercia – motor, com emissão de relatório.
- Acompanhar o teste de operação, conferindo o alinhamento e efetuando a análise de vibração dos elementos do conjunto.
- **O fornecimento do caminhão *munk* fica por conta da contratada, caso seja necessário.**
- Será necessário um intervalo de tempo entre a liberação para o funcionamento da primeira bomba instalada no conjunto 2 e o início da instalação da segunda bomba no conjunto 1, por dois motivos:



SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARARAS
Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida – CEP 13603-027 – Araras-SP
Tel. (19) 3543-5500 – Fax (19) 3543-5527

- A estação tem que permanecer em operação durante a instalação da primeira bomba.
- Antes de iniciar a instalação da segunda bomba, o SAEMA terá que reformar a estrutura da base do conjunto 1.
- Tempo de duração desse intervalo: entre 3 a 4 semanas.

De acordo com o art. 75, §3 da Lei 14.133/21.

Valor Total Estimado: R\$62.000,00 (sessenta e dois mil reais)

Prazo de Execução: Imediato

Frete: CIF

Interessados enviar proposta para: compras@saema.com.br

Informações Whatsapp: (19) 9.9956-0919

Início Recebimento das Propostas: 31/08/2026

Data Limite de recebimento de propostas: 02/09/2026 (até às 17 horas)

Não havendo propostas adicionais em condições de aceitabilidade melhor, a contratação se dará com base no menor valor aceitável das propostas colhidas e constantes do processo de dispensa.

Rubens Franco Junior

Presidente Executivo